

2019-03

Inwestor:
GMINA KOŁO
SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

Wykonawca:

Kosztorys bez wyceny

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKOBIELICACH GM.KOŁO

Adres budowy: SKOBIELICE, 62-600 KOŁO

Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA

Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KSNR 3, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 2-06, KNR 4-04, KNR 2-17, KNR 2-01, KNR 00-12, KNR 00-23

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Sprawdził:

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY REMONTOWE				
1	KNR 2-02 2010-09-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02, rozstaw słupków 40 cm (B.I.nr 8/96)	6,31	m2	0	
2	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	0,90	m3	0	
3	KSNR 3 0701-04-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	17,12	m2	0	
4	KNR 2-02 0105-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł kratówek, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły.	1,00	m2	0	
5	KSNR 3 0702-05-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	1,80	m2	0	
6	KNR 2-02U 1016-05-050	Drzwi PCV	5,00	m2	0	
7	KNR 2-02 1209-01-040	Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi.	7,25	m	0	
8	KNR 2-02 1505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną "Polinit".	6,30	m2	0	
9	KNR 2-02 0920-04-050	Ręczne obłożenie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15 X 15 cm	19,15	m2	0	
10	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	3,88	m2	0	
11	KNR 4-04 0102-01-060	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	0,77	m3	0	
12	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	2,70	m2	0	
		Razem:				
2		ROBOTY SANITARNE				
13	KNR 4-02 0235-06-090	Demontaż umywalki	1,00	kpl	0	
14	KNR 4-02 0235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	1,00	kpl	0	
15	KNR 4-02 0133-01-020	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	3,00	szt	0	
16	KNR 4-02 0132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	1,00	szt	0	

1	2	3	4	5	6	7
17	KNR 2-15 0224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	1,00	kpl	0	
18	KNR 2-15 0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	1,00	szt	0	
19	KNR 2-15 0208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	1,00	szt	0	
20	KNR 2-15 0208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	1,00	szt	0	
21	KNR 2-15 0104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym	10,00	m	0	
22	KNR 2-15 0112-01-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm	3,00	szt	0	
23	KNR 2-15 0107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	3,00	szt	0	
24	KNR 2-15 0121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody (elektryczny przepływowy)	1,00	kpl	0	
25	KNR 2-17 0138-01-020	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm	6,00	szt	0	
26	KNR 2-17 0152-01-020	Wywietrzniki dachowe cylindryczne o średnicy do 100 mm	6,00	szt	0	
27	KNR 2-15 0110-01-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm	10,00	m	0	
28	KNR 2-15 0115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	1,00	szt	0	
29	KNR 2-02 1218-03-020	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych	3,00	szt	0	
		Razem:				
3		PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
30	KNR 2-01 0307-02-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III.	2,40	m3	0	
31	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,36	m3	0	
32	KNR 2-02 0207-01-050	Ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm, wysokości do 3 m.	3,40	m2	0	
33	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zębowanymi fi od 8-14 mm.	0,25	t	0	
34	KNR 2-02 0216-01-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebkach, o grubości płyty 8 cm.	9,00	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
35	KNR 2-02 0216-05-050	Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty.	9,00	m2	0	
36	KNR 2-02 1209-01-040	Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi.	5,00	m	0	
37	KNR 2-06 0301-03-050	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wymiarach 6 cm. Podosypka żwirowa. Wypełnienie spoin piaskiem.	9,00	m2	0	
38	KNR 00-12 1120-01-040	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej	5,00	m	0	
		Razem:				
4		Elewacja				
39	KNR 00-23 2611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	240,95	m2	0	
40	-050	Docieplenie ścian i stropu płytami styropianowymi EPS 032 (współczynnik przewodności cieplnej 0,032 W/mK) grub.12cm frezowanymi - system BSO (bezspoinowy system ocieplania) - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki np.ATLAS CERMIT SN grub.2mm	240,95	m2	0	
41	-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	112,36	m	0	
42	-050	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	170,00	m2	0	
43	-050	Pas nadrynnowy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	8,43	m2	0	
44	-040	Rury spustowe ocynk.okrągłe o śr. 12 cm wraz z kolanami, wylewkami	17,20	m	0	
45	-040	Rynny dachowe ocynkowane półokrągłe o śr. 150 mm - montaż z gotowych elementów	33,70	m	0	
		Razem:				
5		Remont cokołu budynku, obróbka okapu i roboty uzupełniające				
46	-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III - na cokole budynku	7,24	m2	0	
47	-050	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cokołu fundamentowego i słupa żelbetowego	30,35	m2	0	
48	-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - w kolorze ustalonym z Inwestorem	254,32	m2	0	
49	-050	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	13,48	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
50	-050	Papa termozgrzewalna podkładowa na pas nadrynnowy	11,12	m2	0	
51	-050	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną(1-krotne pokr.papą termozgrzewalną wierchn.krycia grub.5,2mm np.typu EXTRADACH - wzdłuż pasa nadrynnowego)	33,70	m2	0	
52	-040	Posmarowanie Izolbetem K o szer 10cm na łączeniu starej i nowej papy	33,70	m	0	
53	-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	17,20	m	0	
54	-040	Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej	33,70	m	0	
55	-020	Wpusty rynnowe ocynk 150/120 - montaż z gotowych elementów	4,00	szt	0	
56	-050	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	2,93	m2	0	
57	-040	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	50,86	m	0	
58	-050	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi grub.3cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	13,37	m2	0	
59	-050	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm z zakończeniami z PCV	4,54	m2	0	
60	-050	Malowanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych farbami silikonowymi - w kolorze ustalonym z Inwestorem	254,32	m2	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat
1.	ROBOTY REMONTOWE Ilość r-g: 221,7854						
2.	ROBOTY SANITARNE Ilość r-g: 44,2134						
3.	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ilość r-g: 72,6206						
4.	Elewacja Ilość r-g: 892,2403						
5.	Remont cokołu budynku, obróbka okapu i roboty uzupełniające Ilość r-g: 252,4451						